

檔 號：
保存年限：

臺北市政府都市發展局 函

地址：11008臺北市市府路1號南區2樓
承辦人：陳郁文
電話：1999(外縣市02-27208889)轉8378
傳真：(02)2720-3922

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會


發文日期：中華民國106年7月4日
發文字號：北市都授建字第10635724500號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(35724500A00_ATTCH1.docx、35724500A00_ATTCH2.pdf)

主旨：函轉本府工務局新建工程處「為掌握道路施工資訊，本處重申各項施工之相關停檢點及以APP上傳照片之規定」乙份，請協助轉知所屬會員，請查照。

說明：依本府工務局新建工程處106年6月27日北市工新道字第10635585600號函辦理。

正本：台北市不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會、臺北市建築師公會

副本：臺北市政府都市發展局住宅服務科



臺北市政府工務局新建工程處 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號南區5樓

承辦人：李宜霖

電話：89788900#8016

電子信箱：cz_40253@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市政府都市發展局

發文日期：中華民國106年6月27日

發文字號：北市工新道字第10635585600號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：各項施工停損點照片說明1份(35585600A00_ATTCH1.docx)

主旨：為掌握道路施工資訊，本處重申各項施工之相關停檢點及以APP上傳照片之規定，請查照。

說明：

- 一、依「臺北市道路挖掘施工維護管理要點」第32點辦理。
- 二、本處前已陸續宣導施工通報APP各項施工（管溝挖掘、人行道範圍及人手孔周邊修復、調平、提升、啟閉等）停檢點及所需上傳照片要求（如附件），惟仍有部分單位未能貫徹實施，請各單位確實督導所屬施工承商依規定以APP上傳相關照片；未依上述規定辦理，經抽查屬實，本處得依「臺北市道路施工監造及施工管理人員績效考評作業要點」對監造及施工管理人員予以扣分記點處分或得依「臺北市道路挖掘管理自治條例」第15條規定處罰。

正本：中華電信臺北營運處、空軍台北通信大隊、陸軍第六軍團73資電群、台灣電力股份有限公司台北市區營業處、台灣電力股份有限公司台北北區營業處、台灣電力股份有限公司台北南區營業處、台灣電力股份有限公司台北供電區營運處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、大台北區瓦斯股份有限公司、陽明山瓦斯股份有限公司、欣欣天然氣股份有限公司、欣湖天然氣股份有限公司、內政部警政署警察通訊所臺北分所、台灣大哥大股份有限公司、遠傳電信股份有限公司、亞太電信股份有限公司、台灣固網股份有限公司、國基電子股份有限公司、新世紀資通股份有限公司、台灣智慧光網股份有限公司、台灣國際纜網通信股

都市發展局 1060628



BCAA10635724500

份有限公司、新台北有線電視股份有限公司、麗冠有線電視股份有限公司、金頻道有線電視股份有限公司、長德有線電視股份有限公司、陽明山有線電視股份有限公司、大安文山有線電視股份有限公司、萬象有線電視股份有限公司、聯維有線電視股份有限公司、寶福有線電視股份有限公司、北都數位有線電視股份有限公司、大台北有線電視股份有限公司、全國數位有線電視股份有限公司、臺北自來水事業處、臺北自來水事業處工程總隊、臺北市政府交通局、台灣中油股份有限公司天然氣事業部、臺北市公共運輸處、臺北市停車管理工程處、台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠、臺北市各區公所、臺北市政府捷運工程局所屬各工程處(臺北市政府捷運工程局機電系統工程處除外)、臺北市政府工務局所屬各工程處(臺北市政府工務局新建工程處除外)、臺北市政府都市發展局、臺北市商業處、臺北市政府產業發展局、臺北市政府環境保護局、臺北市政府地政局土地開發總隊、臺北市政府警察局交通警察大隊、神通電腦股份有限公司、臺北大眾捷運股份有限公司、空軍台北通信資訊大隊、臺北市交通管制工程處、臺北市政府警察局、臺北市都市更新處、阜川實業有限公司、三樺工程有限公司、佳河環境工程有限公司、中瑞環境科技有限公司、城啟工程有限公司、群佑環境科技有限公司、鋁運環保工程有限公司、輝達環境科技有限公司、微笑單車股份有限公司、台北市七星農田水利會

副本：陸軍第六軍團73資電群網路傳輸連、臺北市政府捷運工程局、陸軍第六軍團資電群網路傳輸連、臺北市政府工務局新建工程處工務科、臺北市政府工務局新建工程處維護工程科、臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊、臺北市政府工務局新建工程處道管中心

電08-0625
交08-換15章

管溝挖掘工程，請依下列將各步驟施工相關照片上傳 APP：

- 1.交維完成工區全景照片;
- 2.工區告示牌照片;
- 3.工區路證張貼近照;
- 4.施工通知公告照片;
- 5.施工機具照片(無車牌者須有電話及公司名稱)
- 6.施工人員 監造人員照片及證照(遠照及近照背景為現場工區);
- 7.管溝切割照片;
- 8.管溝深度完成照片(起點 終點);高程變化或轉折處);
- 9.埋管完成管頂高程(注意量測 XYZ 座標) (每天起點 終點與高程變化或轉折處)
- 10.有其他管線或分叉管分別量測及拍照;
- 11.鋪沙(瓦斯及自來水)及 CLSM 澆置照片(起點 中點 終點);
- 12.CLSM 澆置完成初凝照片(人站在上面)及高程(起點 中點 終點)
- 13.AC 復舊照片(分層夯實照片)分層拍照
- 14.逾時收工補照施工及監工人員現場照片
- 15.路面復舊平整度照片(起點 中點 終點)(如改質瀝青、PAC 、透水瀝青…等)
- 16.每日管挖完成工區全景照片(需可看到管挖現況)(依行車方向拍照)
- 17.需檢附測量時照片(全景及近照)，倘 APP 通報未即上傳，請於結案時檢附。

人手孔啟閉工程(抽穿幹纜)，請依下列將各步驟施工相關照片上傳 APP：

- 1.交維完成工區全景照片
- 2.工區告示牌照片
- 3.工區路證張貼近照
- 4.施工通知公告照片
- 5.施工機具照片(無車牌者須有電話及公司名稱)
- 6.施工人員 監造人員照片及證照(遠照及近照背景為現場工區)
- 7.進入封閉空間抽排氣照片
- 8.人手孔內管頂高程(注意量測 Z 座標)
- 9.逾時收工補照施工及監工人員現場照片
- 10.人手孔蓋復位照片
- 11.施工完成工區全景照片(需看到人手孔現況，依行車方向拍照)

人手孔啟閉工程(抽穿纜線及抽水清淤)，請依下列將各步驟施工相關照片上傳 APP：

- 1.交維完成工區全景照片
- 2.工區告示牌照片
- 3.工區路證張貼近照
- 4.施工通知公告照片
- 5.施工機具照片(無車牌者須有電話及公司名稱)
- 6.施工及監工人員現場照片(無須證照)
- 7.進入封閉空間抽排氣照片
- 8.人手孔內管頂高程(注意量測 Z 座標)
- 9.逾時收工補照施工及監工人員現場照片
- 10.人手孔蓋復位照片
- 11.施工完成工區全景照片(需看到人手孔現況，依行車方向拍照)

人手孔周邊修復、調平及提升工程，請依下列將各步驟施工相關照片上傳 APP：

- 1.交維完成工區全景照片
- 2.工區告示牌照片
- 3.工區路證張貼近照
- 4.施工通知公告照片
- 5.施工機具照片(無車牌者須有電話及公司名稱)
- 6.施工人員 監造人員照片及證照(遠照及近照背景為現場工區)
- 7.人手孔周邊切割照片；
- 8.人手孔周邊挖掘深度量測照片
- 9.人手孔內管頂高程(注意量測深度(Z)座標)
- 10.人手孔周邊挖掘範圍倘有其他管線需分別量測及拍照(注意量測深度(Z)座標)
- 11.人手孔周邊結構施工照(倘為 RC 結構，需有鋼筋置放照，單以 AC 復舊至少需 20cm 厚)；
- 12.人手孔周邊結構完成面照片
- 13.逾時收工補照施工及監工人員現場照片
- 14.人手孔路面復舊平整度照片(放橫尺)
- 15.人手孔周邊復舊照片(結構上為 AC 者)
- 16.施工完成工區全景照片(需看到人手孔現況依行車方向拍照)
- 17.需檢附測量時照片(全景及近照)，倘 APP 通報未即上傳，請於結案時檢附(新設或移動手孔者)

人行道範圍挖掘施工及復舊工程，請依下列將各步驟施工相關照片上傳 APP：

- 1.交維完成工區全景照片
- 2.工區告示牌照片
- 3.工區路證張貼近照
- 4.施工通知公告照片
- 5.施工機具照片(無車牌者須有電話及公司名稱)
- 6.施工人員 監造人員照片及證照(遠照及近照背景為現場工區)
- 7.管溝切割照片
- 8.管溝深度完成照片(起點 終點);高程變化或轉折處);
- 9.埋管完成管頂高程(注意量測 XYZ 座標) (每天起點 終點與高程變化或轉折處);
- 10.有其他管線或分叉管分別量測及拍照;
- 11.鋪沙(瓦斯及自來水)及 CLSM 澆置照片(起點 中點 終點);
- 12.CLSM 澆置完成初凝照片(人站在上面)及高程(起點 中點 終點)
- 13.鋼絲網(或鋼筋)
- 14.結構層澆置與完成
- 15.逾時收工補照施工及監工人員現場照片
- 16.鋪面完成(原材質復舊)照片(如高壓磚、地磚、改質瀝青、透水瀝青…等)
- 17.每日管挖完成工區全景照片(需可看到管挖現況)(依行車方向拍照)
- 18.需檢附測量時照片(全景及近照)，倘 APP 通報未即上傳，請於結案時檢附。